CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA
SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERAUTURE PUBBLICHE E PIANTUMAZIONE NUOVI ESEMPLARI ANNO 2021

COMPUTO METRICO

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Manno

Comune di Castelfranco Emilia (MO)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERAUTURE PUBBLICHE E PIANTUMAZIONE NUOVI ESEMPLARI - ANNO 2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num. Ord Tariffa	Descrizione lavori	Unità di Misura	Dimensioni	N. Int.	Importi (€)	
			alt.		Unitario	TOTALE
1	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, siti in parchi o giardini, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta chioma e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:	cad.				
1.1	per esemplari di altezza da m 6 a m 12			9	59,57	536,13
1.2	per esemplari di altezza da m 12 a m 16			8	99,05	792,40
1.3	per esemplari di altezza da m 16 a m 23			3	169,05	507,15
1.4	per esemplari di altezza da m 23 a m 30			0	246,02	0,00
	TOTALE					**1.835,68**
2	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, siti su strada a traffico medio, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta chioma e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:	cad.				
2.1	per esemplari di altezza da m 6 a m 12			159	83,52	13.279,68
2.2	per esemplari di altezza da m 12 a m 16			115	127,16	14.623,40
2.3	per esemplari di altezza da m 16 a m 23			0	193,49	0,00
2.4	per esemplari di altezza da m 23 a m 30			0	341,33	0,00
	TOTALE					**27.903,08**
3	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, comprensiva della colmatura della buca con terreno vegetale, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:	cad.				
3.1	diametro medio del colletto fino a 20 cm			10	36,00	360,00
3.2	diametro medio del colletto da 20 cm a 40 cm			5	64,00	320,00
3.3	diamtero medio del colletto oltre 40 cm			0	112,00	0,00
	TOTALE					**680,00**
4	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi o giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:	cad.				